

# „INWESTOR”

inż. Stanisław Wajrak  
ul. Miła 3  
62-510 KONIN

---

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający :                    **URZĄD GMINY W BORKU WIELKOPOLSKIM**

Nazwa inwestycji :            **MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ W  
MIEJSCOWOŚCI BRUCZKÓW GMINA BOREK  
WIELKOPOLSKI**

BRANZA:                         **Drogowa**

KOD CPV:                        45233140-2 Roboty drogowe

OPRACOWAŁA:  
Miroslawa Desecka  
GP 7342/204/94

Opracowanie zawiera:  
- wg zestawienia

Konin, dnia 2006.07

## SPIS SPECYFIKACJI

### **D-01.00.00    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

- D-01.01.01    Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- D-01.02.02    Zdjęcie warstwy humusu

### **D-02.00.00    ROBOTY ZIEMNE**

- D-02.00.01    Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- D-02.03.01    Wykonanie nasypów

### **D-04.00.00    PODBUDOWY**

- D-04.04.00    Podbudowa z kruszyw – wymagania ogólne
- D-04.04.04    Podbudowa z tłucznia

### **D - 03.00.00            ODWODNIENIE**

- D - 03.01.01    Przepusty pod zjazdami i pod koroną drogi
- D - 03.03.01    Sączki

### **D-05.00.00    NAWIERZCHNIE ASFALTOWE**

- D-05.03.05    Nawierzchnia z betonu asfaltowego

### **D-08.00.00    NAWIERZCHNIE**

- D-08.01.01    Krawężniki
- D-08.02.02    Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg , ulic i chodników
- D-08.03.01    Obrzeża betonowe

### **D-09.00.00    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

- D-09.01.01    Roboty wykończeniowe

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**1. Inwestor: URZĄD GMINY W BORKU WIELKOPOLSKIM**

**2. Nazwa zadania : MODERNIZACJA ODCINKA DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI BRUCZKÓW GMINA BOREK  
WIELKOPOLSKI**

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

**KOD CPV: 45233140-2 Roboty drogowe**

2.2. Zakres robót obejmuje

2.2.1. Budowę drogi gminnej j.w. długości 0,35 km

- wykonanie koryta ziemnego pod nawierzchnię
- wykonanie podbudowy z tłucznia – grub. w-wy 20 cm
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu – w-wa wiążąca grub. 7 cm
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu – w-wa ścierna grub. 5 cm (poboczy)
- przepusty z rur PEHD pod drogą i zjazdami
- sączki