

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.*	Wartość*
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,95		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
2	KNNR 6 0102-04	D.04.01.01.	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni	m2	128,36		
3	KNNR 6 0133-02	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm	m2	128,36		
4	KNNR 6 0110-02	D.04.07.01.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno - asfaltowej o uziarnieniu 0/16 grubości 6cm	m2	124,52		
5	KNNR 6 0107-01	D.04.08.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	380,00		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
6	KNNR 6 0308-02	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	3921,34		
7	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3990,60		
8	KNRAT-04 0104-03	D.05.03.26a	Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych geowłókniną na połączeniu z poszerzeniem	m2	83,40		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
9	KNNR 1 0502-01	D.06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III-pobocza	m2	3704,40		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
10	wartość robót netto						
11	podatek VAT 22%						
12	wartość robót brutto						

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:

....., dnia

...

(podpis osoby uprawnionej)