


RZUT FUNDAMENTÓW


SKALA 1:100

- LAWY FUNDAMENTOWE
ISTNIEJĄCE
- LAWY FUNDAMENTOWE
PROJEKTOWANE

UWAGA :

LAWY FUNDAMENTOWE Z BETONU C16/20.
POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA POZIOMIE
- 162 cm PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU, NA
WARSTWIE PODBETONU
Z BETONU KLASY C8/10 GRUBOŚCI 10 cm.
POZIOM POSADZKI BUDYNKU 0,00 m
POZIOM GRUNTU : - 0,89 / 0,28 m
POZIOM GÓRY FUNDAMENTÓW : - 1,39 m
POZIOM SPODU FUNDAMENTÓW : - 1,79 m
POZIOM CHUDEGO BETONU : - 1,89 m



INWESTOR GMINA BOREK WLKP. w imieniu której działa URZĄD MIEJSKI w BORKU WLKP. z siedzibą RYNEK 1, 63-810 BOREK WLKP. powiat gostyński, woj. wielkopolskie tel. 065 - 571 59 77		JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY PIĘKNEJ "AS ArPi" ul.Andrzeja Kmicica 52, 64-100 Leszno e-mail : studio_arpi@wp.pl				
TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY i REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STUDZIANNIE GMINA BOREK WLKP. POWIAT GOSTYŃSKI, WOJ. WLKP. wraz z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR 97/9 ARKUSZ MAPY 1, SEKCJA 433.321.151		ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inż. arch. ZENON MAZUREK upr. proj-bud. Nr 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 r. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. konserwatorskie nr 7/1998 z dnia 30-09-1998 r. WP - 0313		KONSTRUKCJE PROJEKTANT inż. bud. GRAŻYNA WEJMAN upr. proj-bud. Nr 1520/92/Lo z dnia 11-02-1992 r. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej WKB/BO/5465/01		
INWESTYCJA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM w STUDZIANNIE, gm. BOREK WLKP.		ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY dr inż. bud. inż. arch. PIOTR SOBIERAJEWICZ upr. proj. Nr 1424/90/Lo z dnia 23-05-1990 r. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń WP - 0376		KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. PAWEŁ PRACZYK upr. proj-bud. Nr 91/98/Lo z dnia 16-06-1998 r. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń WKB/BO/4059/01		
OBJEKT BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM						
LOKALIZACJA STUDZIANNA, gm. Borek Wlkp. pow. gostyński, woj. wielkopolskie, obręb nr 0015 Studzianna, działka nr ewid. 97/9, arkusz mapy 1, sekcja 433.321.151						
RYSUNEK RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA 1 : 100	BRANŻA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	DATA 12 grudzień 2009 rok	RYS. NR b-8