

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI GMINNEJ ODCINEK SKOKÓWKO - SKOKÓW
ETAP I OD KM 0+000 DO 0+870 (GRANICA GMINY)

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,87		
	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza - (150 x 0,20 = 30 m ³) - w miejscu wykonywania mijanek	m ³	30,0		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
3	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 15 cm - zjazdy	m ²	100,00		
4	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 19 cm - mijanki	m ²	150,00		
	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
5	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	5 370		
		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa - trasa zasadnicza	m ²	2 610,00	*	*
		- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - trasa zasadnicza	m ²	2 610,00	*	*
		- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - mijanki	m ²	150,00	*	*
6	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m ²	2 760		
		- warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/31,5 mm - trasa zasadnicza	m ²	2 610,00	*	*
		- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - mijanki	m ²	150,00	*	*
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
7	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy 15 cm:	m ²	150		
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - mijanki	m ²	150,00	*	*
	D 04.08.05 45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
8	D 04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min 7 cm.	m ³	261,00		
	plan sytuacyjny, obmiar własny	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min 7 cm (0,30m2x870m = 261m3)	m ³	261,00	*	*
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D 05.02.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
9	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 15 cm	m ²	100,00		
		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 15 cm - zjazdy	m ²	100	*	*

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.03.05/b 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
10	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	2 760,00		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm - trasa zasadnicza	m ²	2 760,00	*	*
	D 05.03.17 45233000-9	<u>REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</u> <u>STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
11	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa łamanego 4-31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr. 10-15 cm	m ²	50,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D 06.03.01 45112000-5	<u>ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*	*	*
12	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie szerokość 0,75m (0,75*1330*2) = 1849,80m2	m ²	1 305,00		
					RAZEM wartość ofertowa netto	
					PODATEK VAT 23 % :	
					Wartość ofertowa brutto:	