

PRZEDMIAR

Inwestycja : Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.

Opis robót : Budowa oświetlenia drogowego

Lp	Nr Specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.
1	D.07.07.01	45231000-5	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	2,50	m3
2	D.07.07.01	45231000-5	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym , w gr.kat.I-III: słup aluminiowy typu SAL-8 z pojedynczym wysięgnikiem typu WŁ1/10/2,7/5	5,00	szt
3	D.07.07.01	45231000-5	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych LED np. SL 100-28	5,00	szt
4	D.07.07.01	45231000-5	Montaż złącza słupowego 1x25A Bi-Wts-4A	5,00	szt
5	D.07.07.01	45231000-5	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	125,00	m
6	D.07.07.01	45231000-5	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu	190,00	m
7	D.07.07.01	45231000-5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	315,00	m
8	D.07.07.01	45231000-5	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 (DVK110)	42,00	m
9	D.07.07.01	45231000-5	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x16mm	340,00	m
10	D.07.07.01	45231000-5	Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x16mm	45,00	m
11	D.07.07.01	45231000-5	Montaż uziomu z bednarki stalowej miedzianej o przekroju 30x4 w wykopie	350,00	m
12	D.07.07.01	45231000-5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: Fe/Cu, Fi 17,2 mm	18,00	m
13	D.07.07.01	45231000-5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (przykrycie kabla)	315,00	m
14	D.07.07.01	45231000-5	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	125,00	m
15	D.07.07.01	45231000-5	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	190,00	m
16	D.07.07.01	45231000-5	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	45,00	m
17	D.07.07.01	45231000-5	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	3,00	szt
18	D.07.07.01	45231000-5	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	5,00	odc
19	D.07.07.01	45231000-5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyladowaniem oraz utylizacja	27,00	m3