

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STRUMIANY ETAP II od km 0+800,00 do km 1+155,66

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>D 01.01.01</b> 45233000-9	<b><u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	<b>0,36</b>		
	<b>D 01.02.02</b> 45112000-5	<b><u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u></b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza - (50 x 0,20 = 10 m <sup>3</sup> ) - w miejscu wykonywania mijanek	m <sup>3</sup>	<b>10,00</b>		
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.01.01</b> 45233000-9	<b><u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
3	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 15 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	<b>27,00</b>		
4	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 19 cm - mijanki, poszerzenia	m <sup>2</sup>	<b>67,00</b>		
	<b>D 04.03.01</b> 45233000-9	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
5	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m <sup>2</sup>	<b>67,00</b>		
		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy bitumiczne</u>	m <sup>2</sup>	<b>1 130,00</b>		
6	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	*	*	*	*
	plan sytuacyjny, przekroje	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m <sup>2</sup>	<b>67,00</b>		
		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy bitumiczne</u>	m <sup>2</sup>	<b>1 130,00</b>		
	<b>D 04.04.02</b> 45233000-9	<b><u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
7	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy 15 cm:	m <sup>2</sup>	<b>67,00</b>		
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - mijanki, poszerzenia	m <sup>2</sup>	67,00	*	*
	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	<b>D 05.02.01</b> 45233000-9	<b><u>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
8	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5 mm, grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	<b>27,00</b>		
	<b>D 05.03.05/b</b> 45233000-9	<b><u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
9	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	<b>1 130,00</b>		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 05.03.17 45233000-9	<b>REMONT CZASTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
10	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa łamanego 4-31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej konstrukcji jezdni gr. 10-15 cm	m <sup>2</sup>	<b>89,00</b>		
11	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego mieszanką mineralno - bitumiczną - uzupełnienie braków w istniejącej warstwie ścieralnej gr. 4-6 cm	m <sup>2</sup>	<b>42,00</b>		
	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
	D 06.03.01 45112000-5	<b>ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
12	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie szerokość 0,75m (0,75*355*2) = 533m2	m <sup>2</sup>	<b>533,00</b>		
					<b>RAZEM wartość ofertowa netto</b>	
					<b>PODATEK VAT 23 % :</b>	
					<b>Wartość ofertowa brutto:</b>	