

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSÓWIEC

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,58		
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
2	D 02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 6-15 km	m ³	320,00		
	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
3	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	145,00		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
4	D 04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 25 cm - w miejscu wykonywania nowej konstrukcji nawierzchni	m ²	2 137,00		
	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
5	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	2 137,00		
	plan sytuacyjny,	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	*	*	*	*
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
6	D 04.04.02.11	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm	m ²	2 137,00		
	plan sytuacyjny, obmiar własny	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 15 cm, trasa zasadnicza	m ²	2 137,00	*	*
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D 05.02.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
7	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-16 mm, grubości 10 cm	m ²	1 962,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D 06.03.01 45112000-5	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
8	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie szerokość 0,75m (0,75*582*2) = 873m2	m ²	873,00		
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 08.01.01 45233000-9	<u>KRAWEŻNIKI BETONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
9	D 08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej	m	4,50		
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego), zatopiony, na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza na połączeniu projektowanej drogi z istniejącą nawierzchnią bitumiczną	m	4,50	*	*
RAZEM wartość netto						
PODATEK VAT 23 % :						
Wartość brutto:						