

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.

Budowa oświetlenia zewnętrznego

Budowa oświetlenia zewnętrznego

Inwestycja : Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.
Data : 2016-07-26

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D.07.07.01	KNNR 005-0401-01-00 Montaż w istniejącej szafie dodatkowego wyposażenia: - S301B6A zabezpieczenie obwodu oświetlenia, - S301B6A zabezpieczenie obwodu kamer monitoringu, - S301B6A zabezpieczenie zegara astronomicznego, - zegar astronomiczny CPA 4.0, - stycznik wykonawczy modułowy.	1,000	szt		
2	D.07.07.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm	27,000	m		
3	D.07.07.01	KNR 1314-0301-04-00 Montaż uziołu z bednarki ocynkowanej przekroju 30x4 w wykopie	27,000	m		
4	D.07.07.01	KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	2,500	m3		
5	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym w gr.kat.I-III: słup oświetleniowy stalowy o wys. 6m	5,000	szt		
6	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych np. OCP- 100R-PC/2 z lampą sodową	5,000	szt		
7	D.07.07.01	KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złącza słupowego IZK, 1x25A z wkładką bezpiecznikową DO1 4A	5,000	szt		
8	D.07.07.01	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	140,000	m		
9	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	140,000	m		
10	D.07.07.01	KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 75	26,000	m		
11	D.07.07.01	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YKY 3x1,5mm	120,000	m		
12	D.07.07.01	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 3x6mm	160,000	m		
13	D.07.07.01	KNNR 005-0713-03-00 MRRiB Układanie w rurze przepustowej lub korytku kabla YKY 3x1,5mm	40,000	m		
14	D.07.07.01	KNNR 005-0713-03-00 MRRiB Układanie w rurze przepustowej lub korytku kabla YAKY 3x6mm	40,000	m		
15	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (przykrycie kabla)	140,000	m		
16	D.07.07.01	KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	140,000	m		
17	D.07.07.01	KNR 510-1004-01-00 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x1,5mm	30,000	m		

Budowa oświetlenia zewnętrznego

Data : 2016-07-26

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
18	D.07.07.01	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	1,000	szt		
19	D.07.07.01	KNNR 005-1302-02-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy	8,000	odc		
20	D.07.07.01	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na składowisko z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja	12,000	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---