
PRZEDMIAR ROBÓT Nr.1

Termomodernizacja bud. istniejącego Ratusza

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA RATUSZA I RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM
ADRES INWESTYCJI : 63-810 Borek Wielkopolski ul.Rynek 1
INWESTOR : Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : " Estima " Biuro Usług Kosztorysowych - Leszek Rosiński
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2007

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2007

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU- KLASYFIKACJA ROBÓT

Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1				
1	45421000-4	Wymiana stolarki zewnętrznej	1	4
2	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu	5	10

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1

Lp.	Nazwa	Wartość zł
1	2	3
	1 Wymiana stolarki zewnętrznej	
	2 Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie:

TABELA PRZEDMIARU

Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1						
1	45421000-4	Wymiana stolarki zewnętrznej				
1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien jednoramowych wykonanych zgodnie ze wzorem historycznym	m ²	89.583		
2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru okien piwnicznych i wstawienie nowych okien jednoramowych z częściowo zamist szklenia kraty wentylacyjne lamelowe	m ²	4.750		
3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych (mahoń) zgodnie ze wzorem historycznym naświetla szklone szkłem kryształowym	m ²	5.508		
4	KNR-W 2-02 1016-06	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	1.596		
Razem dział: Wymiana stolarki zewnętrznej						
2	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu				
5	KNR 0-33 0111-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w systemie STO Therm In płytami z pianki Sto Pur pokrytej folia aluminiowa 50x50cm gr.5cm mocowanymi mech. przy pomocy listew systemowych. Wykonanie warstwy szczepnej Sto Putzgrunt, warstwy zbrojącej STO Armierungputz z siatką oraz powłoki wierzchniej Sto Decolit MP barwiony lub malowany.	m ²	400.124		
6	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości do 120 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich dachu	m ²	310.866		
7	KNR AT-09 0102-01	Montaż folii paroizolacyjnej na taśmę dwustronna do profili stalowych sufitu podwieszanego	m ²	262.813		
8	KNR 0-14 2012-03	Okładziny dachów i stropów płytami typu Farmacell gr.12,5 mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²	255.613		
9	KNR 0-14 2012-04	Okładziny dachu płytami typu Farmacell gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²	255.613		
10	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	255.613		
Razem dział: Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1						
1 45421000-4						
Wymiana stolarki zewnętrznej						
1	KNNR 3	SST-B-11	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien jednoramowych wykonanych zgodnie ze wzorem historycznym	m ²		
d.1	0701-04		wg zestawienia			
			okno O1	m ²	4.939	
			1.26*1.96*2			
			okno O2	m ²	46.940	
			1.18*2.34*17			
			okno O5	m ²	32.379	
			1.18*1.96*14			
			okno O6	m ²	2.580	
			0.86*1.50*2			
			okno OB1	m ²	2.745	
			0.90*3.05*1			
					RAZEM	89.583
2	KNNR 3	SST-B-11	Wykucie z muru okien piwnicznych i wstawienie nowych okien jednoramowych z częściowo zamist szklenia kraty wentylacyjne lamelowe	m ²		
d.1	0701-04		wg zestawienia			
			okno OP1	m ²	1.200	
			1.20*1.00*1			
			okno OP2	m ²	1.600	
			1.60*1.00*1			
			okno OP3	m ²	0.900	
			0.90*1.00*1			
			okno OP4	m ²	1.050	
			1.05*1.00*1			
					RAZEM	4.750
3	KNNR 3	SST-B-11	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych (mahoń) zgodnie ze wzorem historycznym naświetla szklone szkłem kryształowym	m ²		
d.1	0702-06		drzwi DZ2			
			1.53*3.60	m ²	5.508	
					RAZEM	5.508
4	KNR-W 2-	SST-B-11	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	02 1016-06		wg zestawienia			
			okno OD1	m ²	1.596	
			1.14*1.40*1			
					RAZEM	1.596
2 45450000-6						
Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu						
5	KNR 0-33	SST-B-10	Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w systemie STO Therm In płytami z pianki Sto Pur pokrytej folia aluminiowa 50x50cm gr.5cm mocowanymi mech. przy pomocy listew systemowych . Wykonanie warstwy szczepnej Sto Putzgrunt ,warstwy zbrojącej STO Armierungputz z siatką oraz powłoki wierzchniej Sto Decolit MP barwiony lub malowany	m ²		
d.2	0111-01					
			KONDYGNACJA 1			
			[2.28+3.10]*3.60	m ²	19.368	
			2.25*3.10 <sufit przedsionka>	m ²	6.975	
			[3.43+10.10+5.88+3.18+4.02+3.95+5.06+3.90+4.40+9.00]*3.12	m ²	165.110	
			A (suma częściowa)	m ²	191.453	
			KONDYGNACJA 2			
			[3.43+4.70+5.20+5.90+3.25+4.10+4.10+5.15+4.10+4.60+9.00]*3.71	m ²	198.596	
			B (suma częściowa)	m ²	198.596	
			PODDASZE			
			[2*0.80+6.15]*1.30	m ²	10.075	
			C (suma częściowa)	m ²	10.075	
					RAZEM	400.124
6	KNR 2-16	SST-B-10	Jednowarstwowa izolacja o grubości do 120 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich dachu	m ²		
d.2	0304-01					
			15.77*15.77*1.25	m ²	310.866	
					RAZEM	310.866
7	KNR AT-	SST-B-10	Montaż folii paroizolacyjnej na tasmę dwustronna do profili stalowych	m ²		
d.2	09 0102-01		sufitu podwieszanego			
			14.50*14.50*1.25	m ²	262.813	

PRZEDMIAR

Termomodernizacja bud.istniejącego cz.1

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	262.813
8	KNR 0-14 d.2 2012-03	SST-B-10	Okładziny dachów i stropów płytami typu Farmacell gr.12,5 mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 14.30*14.30*1.25	m ² m ²	255.613	
					RAZEM	255.613
9	KNR 0-14 d.2 2012-04	SST-B-10	Okładziny dachu płytami typu Farmacell gr.12,5mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.8	m ² m ²	255.613	
					RAZEM	255.613
10	KNNR 2 d.2 0802-06	SST-B-10	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.9	m ² m ²	255.613	
					RAZEM	255.613