
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wieży kościoła
ADRES INWESTYCJI : 63-810 Borek Wlkp., Zimnowoda 5, dz. nr 98
INWESTOR : Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Świętej Trójcy w Zimnowodzie
ADRES INWESTORA : 63-810 Borek Wlkp., Zimnowoda 5
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.12.2012

L p.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty towarzyszące	1	6
2	Wymiana tynków wieży kościoła	7	17

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty towarzyszące			
1	BCR	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m (do wymiany tynków i do malowania)	m ²		
d.1	1.17.1.003	Krotność = 2 8.90*(14.00+4.50*2)+11.00*(6.00+4.50)*2	m ²	435.700	
				RAZEM	435.700
2	BCR	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1	1.17.2.004	Krotność = 2 8.90*(14.00+4.50*2)+11.00*(6.00+4.50)*2	m ²	435.700	
				RAZEM	435.700
3	BCR	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1.17.3.003	Krotność = 2 poz.1	m ²	435.700	
				RAZEM	435.700
4	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz pokrycia dachu na czas wykonywania robót	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	BCR	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.1	1.17.2.001	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	analiza indywidualna	Koszt pracy rusztowań zewnętrznych - wg własnych założeń	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana tynków wieży kościoła			
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05	<przyziemie>4.20*(2.10*2+5.35)+8.90*(0.90+1.10+1.70)*2+5.50*2.60*2+<wieża>16.80*(4.36+4.56*2)+16.80*4.36*60%+<na mirkach>15.00	m ²	419.98	
				RAZEM	419.98
8	BCR	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na gł. 2cm i oczyszczenie muru	m ²		
d.2	16.1.002	<przyziemie>1.50*[2.10*2+5.35+(0.90+1.10+1.70+2.60)*2]+<wieża>1.50*(4.36+4.56*2)	m ²	53.445	
				RAZEM	53.445
9	BCR	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin (THERMOPAL SR 22)	m ²		
d.2	16.1.003	poz.8	m ²	53.445	
				RAZEM	53.445
10	BCR	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane mechanicznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11+THERMOPAL SR 22, gr. tynku 1+1,5 cm wraz z neutralizacją preparatem ESCO-FLUAT	m ²		
d.2	16.1.010	poz.8	m ²	53.445	
				RAZEM	53.445
11	BCR	Tynki zewnętrzne kat. III z przygotowaniem zaprawy cem.-wap. wraz z wykonaniem profili ciągniętych i pozostałych występujących elementów architektonicznych	m ²		
d.2	4.5.1.002	poz.7-poz.10	m ²	366.535	
				RAZEM	366.535
12	BCR	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - gr. warstwy 1mm (THERMOPAL FS 33)	m ²		
d.2	16.1.012	poz.8+poz.11	m ²	419.980	
				RAZEM	419.980
13	BCR	Prace wykończeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1mm pogrubienia szpachli THERMOPAL FS 33	m ²		
d.2	16.1.013	poz.12	m ²	419.980	
				RAZEM	419.980
14	BCR	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków (TAGOSIL G)	m ²		
d.2	16.1.014	poz.13	m ²	419.980	
				RAZEM	419.980
15	BCR	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne (TAGOSIL PROFI)	m ²		
d.2	16.1.016	poz.14	m ²	419.980	
				RAZEM	419.980

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 4-01 0108-11 analiza indywidualna	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km wraz z kosztami składowania poz.7*0.025	m ³ m ³	 10.500	
				RAZEM	10.500
17 d.2	KNR 4-01 0108-12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	 10.500	
				RAZEM	10.500