



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI Z KOSTKI



USŁUGI PROJEKTOWE "FURMANIAK"			
64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4			
jednostka projektowa:	Remont drogi na działce nr 26 w obrębie geod. Zimnowoda, gmina Borek Wlkp.		
temat:	Przekrój konstrukcyjny		rys.nr: 4
branża:	drogowa		
adres obiektu:	działka nr 26 w m.Zimnowoda, gmina Borek Wlkp.		
Inwestor:	Gmina Borek Wlkp.		data: styczeń 2014
Projektant:	mgr inż. Wiesław Furmaniak	Podpis:	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI Z KOSTKI



krawężnik bet. wibroprasowany 15x30x100
spoiny wypełnione zaprawą cem.
podsyпка cem.- piaskowa gr.5 cm
ława betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

kostka betonowa gr. 8 cm szara

podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubość warstwy 18 cm

warstwa mrozoochronna z pospółki o CBR > 25 % - gr. warstwy 10 cm

krawężnik bet. wibroprasowany 15x30x100

spoiny wypełnione zaprawą cem.

podsyпка cem.- piaskowa gr.5 cm

ława betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

USŁUGI PROJEKTOWE "FURMANIAK" 64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4			
jednostka projektowa:	Remont drogi na działce nr 26 w obrębie geod. Zimnowoda, gmina Borek Wlkp.		
temat:	Przekrój konstrukcyjny		rys.nr: 3
branża:	drogowa		
adres obiektu:	działka nr 26 w m.Zimnowoda, gmina Borek Wlkp.		
Inwestor:	Gmina Borek Wlkp.		data: styczeń 2014
Projektant:	mgr inż. Wiesław Furmaniak	Podpis:	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI Z KRUSZYWA

