

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI JEŻEWO

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,41		
	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</u>	*	*	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocą spycharek z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza - w miejscu wykonywania poszerzenia	m ³	31,0		
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
3	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 15 cm - zjazdy	m ²	70,00		
4	D 04.01.01.12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III głębokość koryta 19 cm - poszerzenia	m ²	110,00		
	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
5	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	2 979,00		
6	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	*	*	*	*
	plan sytuacyjny	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - <u>warstwy niebitumiczne</u>	m ²	1 340		
	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
7	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubości warstwy 15 cm:	m ²	110		
		Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 15 cm - mijanki	m ²	110,00	*	*
	D 04.08.05 45233000-9	<u>WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM</u> <u>MECHANICZNIE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
8	D 04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min 7 cm.	m ³	107,00		
	plan sytuacyjny, obmiar własny	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min 7 cm (0,26m2x410m = 107m3)	m ³	107,00	*	*
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D 05.02.01 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO</u> <u>MECHANICZNIE</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
9	D 05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 15 cm	m ²	70,00		
		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubości 15 cm - zjazdy	m ²	70,00	*	*
	D 05.03.05/b 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u> <u>autostrad, dróg.</u>	*	*	*	*
10	D 05.03.05.26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	1 400,00		

Lp.	Podstawy*)	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednost. [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Jm.	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	plan sytuacyjny, przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa ścierna, gr. w-wy 4 cm - trasa zasadnicza	m ²	1 400,00	*	*
	D 05.03.17 45233000-9	<u>REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
11	D 05.03.17.15	Wykonanie remontu cząstkowego z kruszywa łamanego 4-31,5 mm - uzupełnienie braków w istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr. 10-15 cm	m ²	40,00		
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D 06.03.01 45112000-5	<u>ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
12	D 06.03.01.11	Ścinanie poboczy mechanicznie szerokość 0,75m (0,75*410*2) = 615m2	m ²	615,00		
			RAZEM wartość ofertowa netto			
			PODATEK VAT 23 % :			
			Wartość ofertowa brutto:			