

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	m	0,70		
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m	1380,30		
3		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m	22,50		
4		Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie betonowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m	1420,30		
5		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy - dot. zjazdów	m2	59,41		
6		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy - dot. zjazdów	m2	76,53		
7		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego -dot. zjazdów	m2	319,08		
8		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy - dot. zjazdów	m2	9,10		
9		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy - dot. chodnika	m2	302,66		
10		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy-dot.chodnika	m2	87,20		
11		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy-dot. chodnika	m2	13,52		
12		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy-dot. chodnika	m2	1741,88		
13		Rozebranie podbudowy z brukowca średnia gr. 20 cm mechanicznie wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy-dot. chodnika i zjazdu	m2	163,73		
14		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikiem wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	kpl	16,00		
15	D.03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	17,00		
16		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt	17,00		
ROBOTY ZIEMNE						
17	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I -IV wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy-dotyczy przykanalików	m3	105,98		

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
18	D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki	m	75,70		
19		Studzienki ściekowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo-ściekowym z uchylną kratą i uchylną kłapą-na zawiasach o wys. lica krawężnikowego 120mm, klasa D 400	szt	20,00		
20		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	7,57		
21		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-IV- wymiana gruntu	m3	96,03		
D.04.00.00 PODBUDOWY						
22	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-IV na całej szerokości chodników wraz z ręcznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2145,26		
23		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-IV na całej szerokości zjazdów wraz z ręcznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	464,12		
24		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dot. odbudowy nawierzchni	m2	675,57		
25	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy asfaltem z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilości 0,5 - 0,7 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m2	1338,66		
26	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 20 cm - dot odbudowy jezdni	m2	1041,18		
27	D.04.06.01	Podbudowy betonowe C 8/10 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą-dot. zjazdów i chodnika	m2	2609,38		
28	D.04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC22P 35/50 o gr. warstwy po zagęszczeniu 9 cm; -dot. odbudowy jezdni	m2	1338,66		
NAWIERZCHNIE						
29	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilości 0,2 - 0,4 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) pod w-wę ścieralna	m2	3847,20		
30	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W35/50 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	3847,20		
31	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego	m2	2507,40		
32	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - SMA8 PMB 45/80-55 -warstwa ścieralna o gr. 4 cm	m2	3847,20		
33	D.05.03.26	Wykonanie geosiatki wstępnie przesączonej asfaltem z włókien szklano-węglowych 120x200kN/m	m2	3847,20		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
34	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe-oznakowanie -struktura	m2	114,60		

ELEMENTY ULIC						
35	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1102,00		
36		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	278,00		
37	D.05.03.23	Chodniki z płyt betonowych (dla niewidomych) z wypustkami, kolor żółty, na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	6,40		
38		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2138,86		
39		Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	464,12		
40	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	19,00		
41		Ława betonowa pod obrzeża z oporem z betonu C 12/15	m3	0,65		
42	D.08.01.01	Ława betonowa pod krawężnik z oporem z betonu C 12/15	m3	103,50		
43	D.08.05.06	Ława betonowa ściek z oporem z betonu C 12/15	m3	79,35		
44		Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	1380,30		
ZIELEŃ DROGOWA						
45	D.09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 10cm wraz z obsianiem trawą z nawożeniem	m2	50,60		
					wartość robót netto	
					podatek VAT	
					wartość robót brutto	

słownie zł.:.....

.....,dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej)