

Kosztorys ofertowy

Konserwacja i reatauracja figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.

Lokalizacja: RYNEK W BORKU WLKP.

Inwestor: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, ul. Mostowa 1A, 63-230 Witaszyce

Data opracowania:
2024-05-09

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kowalski

.....

Kosztyorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztyorys	Renowacja Pomnika Matki Boskiej Niepokalanej				
1	Element	Renowacja pomnika				
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Analogia. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10`m (na cały okres remontu)	m2	50,000		
1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią grubą	m2	100,000		
1.3	TZKNC 6/106/1 (1)	Wstępne oględziny obiektu, stopień trudności obiektu - przeciętny	szt	1,000		
1.4	TZKNC 6/106/5 (1)	Nadzór przy fotografowaniu obiektu, stopień trudności obiektu - przeciętny	szt	30,000		
1.5	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec - zmycie pod ciśnieniem	m2	22,460		
1.6	TZKNC 6/101/3 (2)	Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec. Preparat Remmers BFA lub równoważny	dm2	2 246,000		
1.7	TZKNC 6/101/11 (2)	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów porostów i glonów, kamienie porowate - piaskowiec	dm2	2 246,000		
1.8	TZKNC 6/102/3	Wzmocnienie powierzchniowe kamienia. Preparat Remmers KSE 300 lub równoważny	dm2	250,000		
1.9	TZKNC 6/101/4 (2)	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej, kamienie porowate - piaskowiec - usunięcie wrótnych fleków	dm2	60,000		
1.10	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec - oczyszczenie pędzlami i szczotkami	m2	22,460		
1.11	TZKNC 6/101/3 (2)	Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec. Preparat Remmers Clean FP lub równoważny	dm2	550,000		
1.12	TZKNC 6/102/3	Wzmocnienie powierzchniowe kamienia. Preparat Remmers Funcosil KSE 100 lub równoważny	dm2	250,000		
1.13	TZKNC 6/102/4	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. Pretapar Injektionsharz EP 100 firmy Remmers lub równoważny	dm2	125,000		
1.14	TZKNC 6/101/14 (2)	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu), kamienie porowate - piaskowiec	dm2	2 246,000		
1.15	TZKNC 6/105/1 (2)	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni do 10`cm2, piaskowiec. Preparat Remmers RM N 0,2 (Restauriermortel) lub równoważny.	szt	15,000		
1.16	TZKNC 6/105/2 (2)	Uzupełnienie ubytków, flek o powierzchni od 10 do 30`cm2, piaskowiec. Preparat Remmers RM N 0,2 (Restauriermortel) lub równoważny.	szt	20,000		
1.17	TZKNC 6/103/7	Scalanie kolorystyczne (patynowanie). Preparat Historic Lasur firmy Remmers lub równoważny	dm2	2 246,000		
1.18	TZKNC 6/103/8	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi).	dm2	95,000		
1.19	TZKNC 6/102/3	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. Preparat Remmers Funcosil SNL lub równoważny	dm2	2 246,000		
1.20	KNR KK 01/0001/01	Kalkulacja własna. Oczyszczenie aureoli i złocenie złotem płatkowym 23 3 karata.	kpl	1,000		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Renowacja Pomnika Matki Boskiej Niepokalanej	
1	Renowacja pomnika	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Renowacja Pomnika Matki Boskiej Niepokalanej netto	